

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «Выксаэнерго»

В.А.Журин

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы администрации  
городского округа Выкса

Д.А.Орлов

План работ МУП "Выксаэнерго" на 2019 год.

№ п.п.	Объект	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Объем работ	Материал, количество	Выполнение
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Развитие территории городского округа города Выкса'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Технологическое присоединение. Строительство объектов электроэнергетики - ВЛ-6/0,4кВ, КТП, для подключения заявителей.	140 заявителей	Тариф на технологическое присоединение и оплата заявителей
2	Подстанции на территории городского округа города Выкса	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Текущий, капитальный ремонт		Тариф на услуги по передаче
3	МУП "Выксаэнерго"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Повышение квалификации, обучение и развитие персонала.		Тариф на услуги по передаче
4	МУП "Выксаэнерго"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Проверка приборов		Тариф на услуги по передаче
5	МУП "Выксаэнерго"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Приобретение оргтехники	Принтеры, процессоры.	Тариф на услуги по передаче
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Модернизация ВЛ-0,4кВ п. Внутренний				X									Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б, установка интеллектуальных приборов учета.	СИП-2 1x50+1x54,6 - 400м.; СИП-4 2x16 - 600м.; стойка ж/б СВ-95 - 12шт. эл.счетчик 220В - 19шт. эл.счетчик 380В - 2шт. маршрутизатор - 1шт.	Амортизация
7	Модернизация ВЛ-0,4кВ мкр.Приокский, п.Досчатое					X	X							Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б.	СИП-2 4x95 - 1200м.; СИП-4 2x25 - 700м.; стойка ж/б СВ-95 - 30шт.	Амортизация
8	Модернизация ВЛ-0,4кВ п. Унор							X						Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б.	СИП-2 1x50+1x54,6 - 1000м.; СИП-4 2x16 - 1200м.; стойка ж/б СВ-95 - 37шт.	Амортизация
9	Отпайка от ВЛ-10кВ ф. 1003 п. Унор						X							Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б.	Провод СИП-3 1x50 - 2700м., стойка ж/б СВ-110 - 13шт., разъединитель РЛК-10/400 УХЛ1 - 1 шт.	Амортизация
10	МУП "Выксаэнерго"		X	X										Проведение обязательной сертификации электрической энергии		Амортизация
11	МУП "Выксаэнерго"								X	X	X	X	X	Приобретение бурильно-крановой машины.	БКМ-317 на базе ГАЗ 33081.	Амортизация
12	МУП "Выксаэнерго"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лизинг автогидроподъемника	ВИПО-18-01 на базе ГАЗ С 42	Амортизация
13	МУП "Выксаэнерго"					X	X	X	X	X				Покраска кирпичных зданий подстанций 30шт.	Площадь окрашиваемой поверхности зданий - 3954м²	Амортизация
14	МУП "Выксаэнерго"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ремонт зданий, сооружений. (представление Роспотребнадзора по Нижегородской обл. №52-17/26-2187-2018 от 30.10.2018г.)	Проведение экспертизы аварийной стены и пола, ремонт гаражного бокса, кровли материального склада.	Амортизация

15	МУП "Выксаэнерго"				X	X	X	X	X	X					Замена (вынос) КЛ 6, 0,4кВ в зонах благоустройство дворовых и общественных территорий г.о.г.Выкса	Кабель АВБШв 4х50-160м Кабель АВБШв 4х70-250м Кабель АВБШв 4х95-1000м Кабель АВБШв 4х120-1674м	Амортизация
16	Уличное освещение п.Досчатое (Дорожная карта по оптимизации работы уличного освещения)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Монтаж провода СИП, узлов учета электроэнергии.	СИП-4 4х16 - 18425м.; стойка ж/б СВ-95 - 20шт. Светильник ЖКУ-70- 219шт.	Собственные средства

Главный инженер МУП «Выксаэнерго»

В.В.Рассадин

Начальник ПО МУП «Выксаэнерго»

А.С.Орешин

Главный инженер управления ЖКХ администрации городского округа города Выкса

Ю.А.Кожевников

